

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					75.471,73	6,07 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	499,92	620,90	3.725,40	0,30 %
1.2	1	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00	9.627,79	11.957,72	71.746,33	5,77 %
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					61.031,30	4,91 %
2.1	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2118,00	14,28	17,74	37.573,32	3,02 %
2.2	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	127,08	108,81	135,14	17.173,61	1,38 %
2.3	97624	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	17,28	112,62	139,87	2.416,95	0,19 %
2.3	100982	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	144,36	9,65	11,99	1.730,89	0,14 %
2.4	95876	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	721,80	2,38	2,96	2.136,53	0,17 %
3			DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇAMENTO					744.609,09	59,86 %
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	63,54	89,40	111,03	7.054,85	0,57 %
3.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	635,40	7,79	9,68	6.150,67	0,49 %
3.3	2	PRÓPRIO	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	2118,00	2,72	3,38	7.158,84	0,58 %
3.4	94265	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2118,00	55,73	69,22	146.607,96	11,79 %
3.5	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2118,00	39,86	49,51	104.862,18	8,43 %
3.6	104738	SINAPI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	493,71	86,04	106,86	52.757,86	4,24 %
3.7	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³	230,40	956,58	1.188,07	273.731,33	22,01 %
3.8	97114	SINAPI	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	1270,80	0,39	0,48	609,99	0,05 %
3.9	105005	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	57,60	220,95	274,42	15.806,58	1,27 %
3.10	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	639,37	163,54	203,12	129.868,83	10,44 %
4			URBANIZAÇÃO					104.717,02	8,42 %
4.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	175,46	23,78	29,53	5.181,33	0,42 %
4.2	13676	ORSE	Planta - Palmeira rabo de raposa (Wodyetia bifurcata), fornecimento e plantio	un	18,00	151,10	187,67	3.378,06	0,27 %
4.3	7782	ORSE	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	21,00	173,89	215,97	4.535,37	0,36 %
4.4	9127	ORSE	Planta - Oiti (Licania tomentosa) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	57,00	103,06	128,00	7.296,00	0,59 %
4.5	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	39,00	334,61	415,59	16.208,01	1,30 %
4.6	3	Próprio	Vaso 40x40cm	un	39,00	524,76	651,75	25.418,25	2,04 %
4.7	13765	ORSE	Banco em concreto medidas: 2,14 x 0,80m, assento em madeira massaranduba aparelhada, com jardineira, conforme projeto - Obra praça primeira infância Parque da cidade. Rev._10/2024	un	20,00	1.719,00	2.135,00	42.700,00	3,43 %
5			ILUMINAÇÃO					258.059,77	20,75 %
5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	127,08	89,40	111,03	14.109,69	1,13 %
5.2	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	127,08	22,88	28,42	3.611,61	0,29 %
5.3	97667	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	un	2118,00	9,18	11,40	24.145,20	1,94 %
5.4	11364	ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusive lâmpada de led 10w	un	69,00	984,32	1.222,53	84.354,57	6,78 %
5.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6354,00	12,36	15,35	97.533,90	7,84 %
5.6	91932	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75,00	20,60	25,59	1.919,25	0,15 %
5.7	97882	SINAPI	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	69,00	233,71	290,27	20.028,63	1,61 %
5.8	97360	SINAPI	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	9.949,21	12.356,92	12.356,92	0,99 %

Total Geral

1.243.888,91

LENILSON SILVA
MENDES:608751
26324

Assinado de forma digital
por LENILSON SILVA
MENDES:60875126324
Dados: 2026.08.13
15:12:58 -03'00'