

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
999122	999122	SLZ	MIN CIDADES	5600020260023 - PROGRAMA 2319 AÇÃO 00T1	TERMO DE COMPROMISSO	
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO - MA			SÃO JOÃO DO PARAÍSO / MA	CENTRO	PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS - CALÇAMENTO AV. AGEIRO AGUIAR DE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	Objeto do CTEF			Início da Obra

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.243.888,91

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	ETAPA 01 COMPRIMENTO 95 M	ETAPA 02 COMPRIMENTO 248 M	ETAPA 03 COMPRIMENTO 135 M	ETAPA 04 COMPRIMENTO 120 M	ETAPA 05 COMPRIMENTO 226 M	ETAPA 06 COMPRIMENTO 235 M
								1	2	3	4	5	6
Meta	1	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	620,90	3.725,40	2-SERVIÇOS PRELIMINARES	6,00	-	-	-	-	-
Serviço	1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	6,00	11.957,72	71.746,33	7-Administração Local	0,54	1,41	0,76	0,68	1,28	1,33
Meta	2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS											
Serviço	2.1	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	2.118,00	17,74	37.573,32	3-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	190,00	496,00	270,00	240,00	452,00	470,00
Serviço	2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	127,08	135,14	17.173,61	3-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	11,40	29,76	16,20	14,40	27,12	28,20
Serviço	2.3	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	17,28	139,87	2.416,95	3-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	-	-	-	-	17,28	-
Serviço	2.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	144,36	11,99	1.730,89	3-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	11,40	29,76	16,20	14,40	44,40	28,20
Serviço	2.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	721,80	2,96	2.136,53	3-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	57,00	148,80	81,00	72,00	222,00	141,00
Meta	3	DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇAMENTO											
Serviço	3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	63,54	111,03	7.054,85	3-DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	5,70	14,88	8,10	7,20	13,56	14,10
Serviço	3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m²	635,40	9,68	6.150,67	4-DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇAMENTO	57,00	148,80	81,00	72,00	135,60	141,00
Serviço	3.3	CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO	M	2.118,00	3,38	7.158,84	4-DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇAMENTO	190,00	496,00	270,00	240,00	452,00	470,00
Serviço	3.4	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.118,00	69,22	146.607,96	4-DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇAMENTO	190,00	496,00	270,00	240,00	452,00	470,00
Serviço	3.5	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	2.118,00	49,51	104.862,18	4-DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇAMENTO	190,00	496,00	270,00	240,00	452,00	470,00
Serviço	3.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	493,71	106,86	52.757,86	4-DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇAMENTO	29,03	112,32	66,52	52,41	101,53	131,90
Serviço	3.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m²	230,40	1.188,07	273.731,33	4-DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇAMENTO	13,55	52,42	31,04	24,46	47,38	61,55
Serviço	3.8	EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	M	1.270,80	0,48	609,99	4-DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇAMENTO	114,00	297,60	162,00	144,00	271,20	282,00

Frentes de Obra:

Frentes de Obra:

ETAPA 01 COMPRIMENTO 95 M	ETAPA 02 COMPRIMENTO 248 M	ETAPA 03 COMPRIMENTO 135 M	ETAPA 04 COMPRIMENTO 120 M	ETAPA 05 COMPRIMENTO 226 M	ETAPA 06 COMPRIMENTO 235 M
1	2	3	4	5	6
9,60	9,60	9,60	9,60	9,60	9,60
40,89	153,26	85,00	74,20	141,07	144,95
-	-	-	-	-	175,46
1,00	5,00	2,00	2,00	4,00	4,00
2,00	7,00	2,00	3,00	4,00	3,00
4,00	2,00	-	3,00	3,00	45,00
2,00	8,00	4,00	6,00	7,00	12,00
3,00	12,00	4,00	5,00	8,00	7,00
-	-	-	-	-	20,00
11,40	29,76	16,20	14,40	27,12	28,20
11,40	29,76	16,20	14,40	27,12	28,20
190,00	496,00	270,00	240,00	452,00	470,00
3,00	20,00	11,00	6,00	14,00	15,00
570,00	1.488,00	810,00	720,00	1.356,00	1.410,00
75,00	-	-	-	-	-
3,00	20,00	11,00	6,00	14,00	15,00
1,00	-	-	-	-	-

LENILSON SILVA
MEENDES:60875126324

Assinado de forma digital por LENILSON
SILVA MENDES:60875126324
Dados: 2026.08.13 15:02:39 -03'00'

Responsável Técnico: Lenilson Silva Mendes
CREA / CAU: 1119497922MA

Valor Total do Orçamento: R\$ 1.243.888,91

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Serviço	3.9	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPa, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024	m²	57,60	274,42	15.806,58	4-DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇAMENTO
Serviço	3.10	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m²	639,37	203,12	129.868,83	4-DRENAGEM SUPERFICIAL E CALÇAMENTO
Meta	4	URBANIZAÇÃO					
Serviço	4.1	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	175,46	29,53	5.181,33	5-URBANIZAÇÃO
Serviço	4.2	Planta - Palmeira rabo de raposa (Wodyetia bifurcata), fornecimento e plantio	un	18,00	187,67	3.378,06	5-URBANIZAÇÃO
Serviço	4.3	Planta - Palmeira fênix (phoenix roebelenii), fornecimento e plantio	un	21,00	215,97	4.535,37	5-URBANIZAÇÃO
Serviço	4.4	Planta - Oiti (Licania tomentosa) h=1,00m, fornecimento e plantio	un	57,00	128,00	7.296,00	5-URBANIZAÇÃO
Serviço	4.5	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	39,00	415,59	16.208,01	5-URBANIZAÇÃO
Serviço	4.6	Vaso 40x40cm	un	39,00	651,75	25.418,25	5-URBANIZAÇÃO
Serviço	4.7	Banco em concreto medidas: 2,14 x 0,80m, assento em madeira massaranduba aparelhada, com jardineira, conforme projeto - Obra praça primeira infância Parque da cidade. Rev. 10/2024	un	20,00	2.135,00	42.700,00	5-URBANIZAÇÃO
Meta	5	ILUMINAÇÃO					
Serviço	5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	127,08	111,03	14.109,69	6-ILUMINAÇÃO
Serviço	5.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³	127,08	28,42	3.611,61	6-ILUMINAÇÃO
Serviço	5.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	un	2.118,00	11,40	24.145,20	6-ILUMINAÇÃO
Serviço	5.4	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3,00m, inclusivelâmpada de led 10w	un	69,00	1.222,53	84.354,57	6-ILUMINAÇÃO
Serviço	5.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6.354,00	15,35	97.533,90	6-ILUMINAÇÃO
Serviço	5.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75,00	25,59	1.919,25	6-ILUMINAÇÃO
Serviço	5.7	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	69,00	290,27	20.028,63	6-ILUMINAÇÃO
Serviço	5.8	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 12 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	12.356,92	12.356,92	6-ILUMINAÇÃO

SÃO JOÃO DO PARAÍSO / MA, 13 de agosto de 2026
Local e Data